



**transcom**

TRANSCENDENCIAS COMERCIALES, S. L.

C.I.F. B-48833404

## **PAUTAS DE PREINSTALACION DE LAS MÁQUINAS**

- 1.- Instalar calentador eléctrico con capacidad mínima de 60 litros.
- 2.- Colocar llaves de paso tanto en la tubería de agua caliente como en la de agua fría.
- 3.- A continuación de las llaves de paso se colocarán **2 reguladores de presión tarados a 2 bares** , tal y como indica el plano adjunto.
- 4.- Posteriormente, se colocan 2 ramalillos flexibles de 1/ 2" , desde donde se conectará mediante un tubo de pvc , la entrada a la máquina del agua fría y del agua caliente. ( ver plano adjunto ).
- 5.- Para el desagüe de la máquina se colocará un sifón cuya salida **nunca** podrá tener una altura superior a 30 centímetros. ( ver plano adjunto).